



MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE

ODBOR STAVEBNÍ

oddělení pozemních staveb

Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

Č. j. SMOL/160457/2023/OS/PS/Pta
Spisová značka: S-SMOL/138001/2023/OS
Uvádějte vždy v korespondenci

Spisový znak – 330, skartační znak/skart. lhůta – A/20
V Olomouci dne 24.05.2023

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování: Ing. Pavlína Ptáčková, dveře č. 2.30
Telefon: 588488176
E-mail: pavlina.ptackova@olomouc.eu

SOUHLAS S ODSTRANĚNÍM STAVBY

Vlastník stavby společnost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, kterou zastupuje xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx oznámil dne 03.05.2023 u odboru stavebního, oddělení pozemních staveb Magistrátu města Olomouce odstranění stavby

objektu na pozemku parc. č. st. xxxxxxxxxxxx

v obci Olomouc, části obce xxxxxxxxxxxx, na pozemku parc. č. st. xxxxxxxxxxxx (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. xxxxxxxxxxxx.

Stavba bude odstraněna z důvodu následného využití - plocha po demolici bude použita jako manipulační zpevněná plocha.

Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení pozemních staveb (dále také jen „stavební úřad“), jako stavební úřad věcně a místně příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) podle § 128 odst. 2 stavebního zákona **souhlasí** s odstraněním stavby

objektu na pozemku parc. č. xxxxxxxxxxxx

v obci Olomouc, části obce xxxxxxxxxxxx, na pozemku parc. č. xxxxxxxxxxxx (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. xxxxxxxxxxxx.

Stavba bude odstraněna do 30.06.2025.

Jednoduchý popis odstraňované stavby:

Objekt haly je samostatně stojící, jednopodlažní, nepodsklepený, obdélníkového půdorysu o rozměrech 41,77x10,43 m. Nosné obvodové zdivo je z cihel plných pálených. Výška hřebene je +8,1 m od ±0,000 (±0,000 = podlaha 1. NP). V objektu jsou v 1. NP dvojice dřevěných nosných sloupů, které vynášejí stropní vaznice a krov objektu. Objekt je zastřešen sedlovou střechou s plechovou krytinou. Vnitřní stěny ani příčky v objektu nejsou. Podlaha je dřevěná cca 1,0 nad terénem. Objekt není napojen na inženýrské sítě.

Způsob provedení bouracích prací: