



MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE

ODBOR STAVEBNÍ

oddělení stavebního úřadu I

Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

Č. j. SMOL/387266/2024OS/SUI/oce
Spisová značka: S-SMOL/280990/2024/OS
Uvádějte vždy v korespondenci

Spisový znak – 330, skartační znak/skart. lhůta – A/20
V Olomouci dne 04.09.2024

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování: Ing. Janka Očenášková, dveře č. 2.27
Telefon: 588488191
E-mail: janka.ocenaskova@olomouc.eu

SOUHLAS S ODSTRANĚNÍM STAVBY

Vlastník stavby xxxxxxxxxxxxxx oznámil dne 26.06.2024 u odboru stavebního, oddělení pozemních staveb Magistrátu města Olomouce odstranění stavby

Areál VOP Na Šibeníku, Olomouc -demolice energobloku

na pozemku parc. č. st. 1992, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Nová Ulice

z důvodů špatného technického stavu a nové výstavby bytového domu.

Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení stavebního úřadu I (dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad věcně a místně příslušný podle § 330 odst. 3 věta první ve spojení s ust. § 34a odst. 1, § 30 odst. 1 písm. f) a odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na ust. § 3 vyhlášky č. 130/2024 Sb., o stanovení obecních stavebních úřadů a dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) v návaznosti na ust. § 330 odst. 1 a § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle § 128 odst. 2 stavebního zákona **souhlasí** s odstraněním stavby

Areál VOP Na Šibeníku, Olomouc -demolice energobloku

na pozemku parc. č. st. 1992, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Nová Ulice .

Stavba bude odstraněna do: 31.1.2027

Způsob provedení bouracích prací:

Jedná se o odstranění 7,5m vysoké jednolodní haly s lokálním vestavkem. Konstrukční systém je železobetonový, obvodový plášť je vyzdívaný z cihel plných pálených. Základy objektu jsou betonové, konstrukce krovů a stropů železobetonové.

Před zahájením demolice dojde k odpojení objektu od rozvodu vysokého a nízkého napětí, horkovodu, kanalizace a vodovodu. Demontáž zařizovacích předmětů, odstranění povrchů PSV, oken, dveří..

Demolice bude prováděna postupným rozebíráním objektu a to střechy, krovů, stropní konstrukce a následně bude provedeno bourání svislých a vodorovných konstrukcí.

Práce budou prováděny v době od 7:00- 20 hod. v pracovních dnech mimo víkendy a státem uznané svátky.

Stavební práce na odstraňování objektu budou zahájeny až po provedení vybudování nové trafostanice a výměňkové stanice tepla včetně přeložek NN,VN a horkovodu.

