



MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE

ODBOR STAVEBNÍ

oddělení stavebního úřadu I

Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

Č. j. SMOL/399155/2024/OS/SUI/Vyh
Spisová značka: S-SMOL/060703/2024/OS
Uvádějte vždy v korespondenci

Spisový znak – 330, skartační znak/skart. lhůta – A/20
V Olomouci dne 11.09.2024

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování: Miroslav Vyhlídal, dveře č. 2.29
Telefon: 588488177
E-mail: miroslav.vyhlidal@olomouc.eu

SOUHLAS S ODSTRANĚNÍM STAVBY

Vlastník stavby xxxxxxxxoznámil u odboru stavebního, oddělení pozemních staveb Magistrátu města Olomouce odstranění stavby

stáčení a skladování metanolu

SO 070 Stáčení metanolu
SO 071 Nádrž metanolu
SO 072 Potrubní most

na pozemcích parc. č. 1857/33, ostatní plocha, parc. č. 1857/70, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1857/71, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Holice u Olomouce.

Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení stavebního úřadu I (dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad věcně a místně příslušný podle § 330 odst. 3 věta první ve spojení s ust. § 34a odst. 1, § 30 odst. 1 písm. f) a odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na ust. § 3 vyhlášky č. 130/2024 Sb., o stanovení obecních stavebních úřadů a dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) v návaznosti na ust. § 330 odst. 1 a § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle § 128 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) **souhlasí** s odstraněním stavby

stáčení a skladování metanolu

SO 070 Stáčení metanolu
SO 071 Nádrž metanolu
SO 072 Potrubní most

na pozemcích parc. č. 1857/33, ostatní plocha, parc. č. 1857/70, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1857/71, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Holice u Olomouce.

Stavba bude odstraněna do: 31.12.2025.

Způsob provedení bouracích prací:

Nejdříve budou demontovány nádrže, potrubí a kabelové rozvody. Následně budou demontovány nenosné (zábradlí, plechová krytina) a nosné ocelové konstrukce. Demontáž se bude provádět standardně postupným rozebíráním od shora dolů po pracovních záběrech dle dosahu použité techniky. Demontované díly budou rozřezány na menší přepravní části. Železobetonové konstrukce budou vybourány strojně, pneumatickými kladivy.

