



MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE

ODBOR STAVEBNÍ

oddělení stavebního úřadu I

Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

Č. j. SMOL/383003/2024/OS/SUI/Vyh
Spisová značka: S-SMOL/333517/2023/OS
Uvádějte vždy v korespondenci

Spisový znak – 330, skartační znak/skart. lhůta – A/20
V Olomouci dne 11.09.2024

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování: Miroslav Vyhlídal, dveře č. 2.29
Telefon: 588488177
E-mail: miroslav.vyhlidal@olomouc.eu

SOUHLAS S ODSTRANĚNÍM STAVBY

Vlastník stavby xxxxxxxx oznámil u odboru stavebního, oddělení pozemních staveb Magistrátu města Olomouce odstranění stavby

skleník, chladicí box a dílna

na pozemcích parc. č. 1679/18, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1685/11, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1685/15, orná půda v k.ú. Holice u Olomouce.

Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení stavebního úřadu I (dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad věcně a místně příslušný podle § 330 odst. 3 věta první ve spojení s ust. § 34a odst. 1, § 30 odst. 1 písm. f) a odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na ust. § 3 vyhlášky č. 130/2024 Sb., o stanovení obecních stavebních úřadů a dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) v návaznosti na ust. § 330 odst. 1 a § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle § 128 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) **souhlasí** s odstraněním stavby

skleník, chladicí box a dílna

na pozemcích parc. č. 1679/18, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1685/11, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1685/15, orná půda v k.ú. Holice u Olomouce.

Stavba bude odstraněna do: 31.12.2025.

Způsob provedení bouracích prací:

Před započetím bouracích prací bude provedeno odpojení objektů od inženýrských sítí. Bourání každého objektu začne ručním odstraněním střešní krytiny a střešních konstrukcí (skleněné tabule u skleníku, krytina Onduline u objektu chladicího boxu, plechová krytina u objektu dílny). Budou odstraněny dřevěné střešní nosné konstrukce objektu chladicího boxu (vaznice, krokve pultové střechy). Budou rozebrány ocelové nosné konstrukce objektu dílny (ocelové vaznice střechy). Poté bude provedeno rozebrání bočního opláštění (skleněné tabule o objektu skleníku, dřevěné obložení objektu skleníku, obvodové sendvičové panely objektu dílny). Po rozebrání bočního opláštění budou rozebrány nosné rámy skleníku z tenkostěnných ocelových nosníků, dále ocelové svislé sloupy objektu dílny a dřevěné prvky objektu chladicího boxu. Následně bude demontován samotný chladicí box z PUR panelů. Budou rozebrány prvky podlah všech objektů.

