



# MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE

## ODBOR STAVEBNÍ

oddělení stavebního úřadu II

Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

Č. j. SMOL/236914/2024/OS/SUII/Fil  
Spisová značka: S-SMOL/182451/2024/OS  
*Uvádějte vždy v korespondenci*

Spisový znak – 330, skartační znak/skart. lhůta – A/20  
V Olomouci dne 4.6.2024

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování: Ing. Eva Filková, dveře č. 2.46  
Telefon: 588488216  
E-mail: eva.filkova@olomouc.eu

## SOUHLAS S ODSTRANĚNÍM STAVBY

Vlastník stavby **xxxxxxxxxxxxx** oznámil dne 9.5.2024 u odboru stavebního, oddělení stavebního úřadu II odstranění stavby

### Demolice mazutového hospodářství na ŠVOL

na pozemcích parc.č. **251/1** (ostatní plocha), parc.č. **251/13** (ostatní plocha) a parc.č.st. **1468** (zastavěná plocha a nádvoří), v k.ú. **Hodolany**, ve městě **Olomouci**.

Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení stavebního úřadu II (dále také jen „stavební úřad“), jako stavební úřad věcně a místně příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) podle § 128 odst. 2 stavebního zákona **souhlasí s odstraněním stavby**

### Demolice mazutového hospodářství na ŠVOL

na pozemcích parc.č. **251/1** (ostatní plocha), parc.č. **251/13** (ostatní plocha) a parc.č.st. **1468** (zastavěná plocha a nádvoří), v k.ú. **Hodolany**, ve městě **Olomouci**.

### **Jednoduchý popis odstraňovaných staveb a způsob provedení bouracích prací:**

*Bouraný objekt záchytné jímky se zásobními nádržemi a technologickým kanálem, bouraná stáčecí rampa a objekt stáčecích čerpadel se nachází v jižní části areálu Špičkové výtopny Olomouc (ŠVOL). Všechny inženýrské sítě napojené na bourané objekty budou před zahájením demolice odpojeny, popř. zaslepeny – není součástí PD.*

*Technologie bude před zahájením demolice demontována – není předmětem PD.*

*Stávající studny zůstanou zachovány.*

*Přístřešek stáčecí rampy včetně betonového základu bude odstraněn.*

*Ze zásobních nádrží budou odstraněny žebříky a zábradlí. Bourací práce zásobních nádrží budou prováděny odshora dolů, je nutné postupovat od částí nesených po konstrukce nosné a dále u nosných konstrukcí od částí neztužených k částem ztuženým tak, aby nebyla narušena stabilita bouraného objektu. Základy zásobních nádrží budou kompletně odstraněny.*

*Ze záchytné jímky budou odstraněny konstrukce ocelových schodišť a ocelové plošiny. Následně budou vybourány obvodové prefabrikované stěny vetknuté do těsnicí stěny. Bude vybouráno dno záchytné jímky.*